

Für die *Ganz Kleinen*



Richter Spielgeräte GmbH



Für die Kleinen und Ganz Kleinen

In den ersten Lebensjahren werden die ausschlaggebenden Grundsteine für unsere Persönlichkeitsstruktur gelegt. Diese Jahre sind Jahre des Spielens, denn kindliches Leben ist bestimmt vom Spiel. Ohne Spiel kann ein Kind nicht zu einem harmonischen, selbstbewussten Menschen heranwachsen. Das Spiel ermöglicht die Entwicklung in allen Bereichen des menschlichen Seins. Die kindliche Seele entfaltet sich, Körper und Sinne werden gefordert und der Verstand geschult. Spielen wärmt das Herz und entwickelt die sozialen Möglichkeiten.

Ein Kind muss spielen, sonst lernt es nicht zu leben.

Wir möchten mit dem, was wir tun, dazu beitragen, dass dies Kindern gelingt. Sie sollen sich im Spiel vertiefen können, und vor allem Freude und Spaß mit unseren Spielgeräten haben. Kleinen Kindern tun insbesondere sanfte Angebote gut. Der Wiederholungswunsch bestimmt die Art des Lernens.

Wenn wir Spielgeräte entwickeln, steht bei uns der Spielwert an erster Stelle. Wir stellen uns folgende Fragen:

- Übt unser Spielangebot einen hohen Spielanreiz aus, der andauert, und ist der Aufforderungscharakter so groß, dass ein Spielbedürfnis entsteht?
- Kann das Spielgerät Fähigkeiten fördern und seelische Prozesse in Gang setzen?
- Entsteht durch die Benutzung Freude und tritt eine Spielbefriedigung ein?

Ob wir dies erreicht haben, zeigt sich anhand folgender Faktoren:

- Beobachtungen auf unserem Testspielplatz, auf dem alle Geräte erst einmal eine Erprobungsphase durchmachen müssen.
- Beobachtungen von Prototypen, die beim Kunden getestet werden.
- Gespräche mit Menschen, die unsere neuen Geräte in der Erprobungsphase erlebt haben.

Der Betrachter ist oftmals stark davon berührt, wie vorbehaltlos, freundlich, neugierig und arglos besonders die ganz Kleinen mit der Welt und auch mit den Spielangeboten umgehen.

Erst wenn wir zufriedenstellende Antworten bekommen, findet das neue Spielgerät einen Platz unter unseren Angeboten. Es hat dann besonderen Spielwert, ist unter umweltfreundlichen Aspekten gefertigt worden und zeichnet sich durch hohe Sicherheit und Stabilität aus.

Frasdorf, Oktober 2014

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestraße 29
83112 Frasdorf
Telefon +49-80 52/1 79 80
Fax +49-80 52/41 80
www.richter-spielgeraete.de
info@richter-spielgeraete.de



Inhaltsverzeichnis

Kleine Plattformen und Häuschen

Seite	5	Zwergenburg
	7	Großer Fisch
	9 - 14	Kleine Fische
	15	Kleines Spielhäuschen
	17	Zwergenhügel
	19	Kleiner Berg

Tiere und Fuhrpark

	23	Hühnchen, Fischchen
	25	Indianerpony
	27	Gespann Peterchen
	29	Schwingpferd
	31	Schwein, Maus, Katze
	33	Schafe
	35	Kleine Schnecke
	37	Tierfamilien
	39	Streichelsteine
	41	Kleiner Traktor
	43	Eisenbahn RIKÖ

Bewegung

	47	Wippchen
	49	Reifenwieger
	51	Wackelwanne
	53	Kleiner Kreisel
	55	Drehmännchen

Sand, Wasser und Matsch

	59	Sandkiste der kleinen Trolle
	61	Sandkasten
	63	Sandschlange
	65 - 72	Raupe
	73	Mobiler Wasserspielplatz
	75	Handhebelpumpe
	77	Schleuse, Wassergabelung, Liegendes Schaufelrad

Zusätzliche Ausstattung

	81	Malwand
	83	Maltisch
	85	Kleine Sitzgruppe mit 8 Hockern
	87	Merk Dir Was

Wir lieben die Natur!
Für diesen Katalog wurde das FSC zertifizierte
Papier Gardapat 13 Kiara verwendet.





Kleine Plattformen und Häuschen

Ganz kleine Kinder brauchen nicht nur einen Sandkasten zum Spielen, sondern auch größere Spielelemente, die es ihnen ermöglichen, einfache Handlungsabläufe zu erfahren und zu üben. In erster Linie geht es dabei darum, zu krabbeln, zu gehen, zu stehen, auf etwas Erhöhtem zu sitzen, frei um etwas herumzugehen und sich bei Bedarf an handfreundlichen Holzformen festhalten zu können. Das kindliche Maß, verbunden mit einfacher Formgebung, wirkt vertraut und ist deshalb für kleine Kinder besonders anziehend.

Spielwert

Angesichts ihrer wehrhaften Erscheinung weckt die Zwergenburg zwangsläufig das Interesse der Kleinen. Unterschiedliche Öffnungen geben die Geheimnisse im Inneren nur ansatzweise preis. Erst beim Erobern und Durchstöbern der verschiedenen Ebenen und Rückzugsöffnungen erschließen sich weitere Möglichkeiten, beispielsweise als Kommandobrücke, zum Verstecken spielen oder als kurzzeitiges Refugium für die kindliche Seele. Kreative Kinderspiele sind stets von Emotionen getragene Situationen.



Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Der geschwungene Boden bietet eine reizvolle, andersartige Form der Höhenbewältigung, sowohl als Lauffläche als auch als Liegefläche, und erweitert den kindlichen Erfahrungsraum auf besondere Weise.

Zwergenburg

Wesentliche Merkmale

- vollständig in Holz zur positiven Stimulanz und taktilen Wahrnehmung
- Kombination aus geschwungenen und ebenen Elementen
- Öffnungen zur visuellen Kommunikation
- Bewegungsaktivität: laufen, kriechen, durchsteigen von Öffnungen
- Rollenspiel


Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
- für Kinderkrippen



4.05500

Entwurf G. Beltzig



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,85 m
Länge	2,40 m
Breite	1,55 m
Gewicht	460 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang

- 1 Zwergenburg
- 4 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 30 x 30 x 20 cm
Aushubtiefe 40 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



4.05500

Spielwert

Der große Fisch, der gerade aus dem Wasser auftaucht, hat durch sein freundliches Erscheinungsbild einen starken Aufforderungscharakter. Über eine breite Rampe können Kinder die Plattform erobern und durch die großen „Bullaugen“ die Umgebung erforschen. Auf der breiten Rutsche können sich auch mehrere Kinder gemeinsam vergnügen. Zudem ist der Bauch des Fisches unter der Plattform als Versteck oder Häuschen nutzbar.



Wesentliche Merkmale

- freundliche Ausstrahlung
- Aufforderungscharakter
- große Rampe zum Krabbeln, Klettern und Kullern
- breite Rutsche zur gemeinsamen Nutzung
- Versteck- und Sandspielbereich
- Gucklöcher


Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen


Großer Fisch
mit Kleinkindrutsche und Rampe

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf F. Dorband/K.H. Thiele



4.08304



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 2 Seitenteile in Fischform
- 1 Rampe
- 1 Podest
- 2 seitliche Wellen
- 1 Kleinkindrutsche mit Erdanker
Höhe 1,00 m, Breite 1,00 m
- 4 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Rutsche
Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder
Plattformboden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Farbe
zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar ist


Gesamtkonstruktion der Rutsche aus Edelstahl, Seitenwangenstärke 2 mm, Rutschblechstärke 2,5 mm

Wellen aus Polyethylen

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,90 m
Länge	4,55 m
Breite	1,70 m
Gewicht	360 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.08304



Spielwert

Der kleine gestreifte Fisch ist ein liebenswürdiger Spielort für die Jüngsten. Die freundliche Ausstrahlung der Figur wird durch die warmen Farben unterstützt. Die dreieckige Plattform bietet unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten. Die Rampe verfügt über eine glatte Edelstahlfläche, sowie Halbhölzer als Krabbelhilfe. Die Plattform ist auch über Stufen erreichbar.

Wesentliche Merkmale

- liebenswürdige formale Anmutung
- Interesse weckende Gestaltung
- Sitzplattform mit Schattenwand
- Aufstiegsvarianten mit Krabbelhilfe
- geneigte Edelstahlfläche

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen




Kleiner Fisch
mit geneigter Edelstahlfläche und Treppe




Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf F. Dorband/K.H. Thiele



4.08501



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Seitenteil in Fischform mit Treppe und Podest
- 1 Rampe mit geneigter Edelstahlfläche und Aufstiegshilfen
- 1 Bocktisch, 2 Schaufeln
- 6 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
6 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus Gebirgslärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder

Plattformboden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



geneigte Edelstahlfläche

aus V2A

Farbe


zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar ist

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,40 m
Länge	3,45 m
Breite	2,00 m
Gewicht	330 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.08501

Spielwert

Die beiden liebevoll gestalteten kleinen Fische sind ein reizvoller Treffpunkt für Kleinkinder. Die Plattform kann auf unterschiedliche Art und Weise erobert werden. Stufen, eine Rampe mit und ohne Kletterhilfe und eine Edelstahlfläche laden zum Spielen ein. Bei einer Plattformhöhe von sechzig Zentimetern lassen sich auch erste Sprünge üben. Die Fische sind ein wunderschönes Spielobjekt zum Liebhaben.




Wesentliche Merkmale

- liebevolle Gestaltung
- vierseitig bespielbare Plattform
- Übungsobjekt zum Krabbeln, Rennen, Springen, Kullern und Treppensteigen
- kleine Edelstahlfläche


Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen

Kleine Fische
mit geneigter Edelstahlfläche, Rampe und Treppe



4.08502



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Treppe mit Seitenteil in Fischform
- 1 Rampe mit geneigter Edelstahlfläche und Aufstiegshilfen
- 1 Rampe mit Seitenteil in Fischform
- 1 Podest
- 2 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 8 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- 8 Stück 30 x 30 x 30 cm
- Aushubtiefe 50 cm
- 2 Stück 50 x 50 x 40 cm
- Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder

Plattformboden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Schichtholz

Seitenwände aus Lärchenfünfschichtplatte 40 mm, wetterfest verleimt



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



geneigte Edelstahlfläche

aus V2A

Farbe


zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar ist

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,20 m
Länge	3,60 m
Breite	2,60 m
Gewicht	390 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.08502



Spielwert

Der Fisch mit Gucklöchern ist ein kleines Häuschen, das jedem Spielbereich einen besonderen Charakter verleiht. Durch sein freundliches Erscheinungsbild und seine fröhliche Bemalung ist er ein attraktiver Anziehungspunkt für Kleinkinder. Die nach beiden Seiten geöffneten Dachflächen haben spannende Gucklöcher, und der Innenraum ist gleichzeitig Treffpunkt und Ort für vielfältige Spielaktivitäten. Man kann sich im Bauch des Fisches verstecken, Ausschau halten oder es sich wie in einem Häuschen bequem machen.

Wesentliche Merkmale

- attraktive Form- und Farbgebung
- der freundliche Fisch als Treffpunkt
- Spielhäuschen mit Gucklöchern

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten/Horten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen




Kleiner Fisch
mit Gucklöchern, Boden und Sitzbank




Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf F. Dorband/K.H. Thiele



4.08503



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Fisch mit Boden und Sitzbank
- 2 Schaufeln
- 4 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus Gebirgslärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder
Seitenwände, Boden und Sitzbank aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl




Farbe
zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar ist

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,90 m
Länge	2,20 m
Breite	1,60 m
Gewicht	270 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.08503

Spielwert


Das „Kleine Spielhäuschen“ ist die Miniaturausgabe unseres „Kleinen Spielhauses“, und besonders für Kinder im Krabbelalter geeignet. Es ist ein atmosphärebildendes Ausstattungselement für den Kleinkindbereich, das mit der fest installierten Grundeinrichtung aus Tisch und Bänken zu ersten Rollenspielen auffordern kann.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaßung
- Geborgenheit ausstrahlende Bauart
- Materialwechsel: Schwarten/Kantholz
- natürlich belassene Holzoberfläche für verstärkte Sinnesansprache
- belastbare Dachkonstruktion durch Doppellagigkeit
- Spielauslösende Elemente: Veranda, Inneneinrichtung

Geeignet


- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - lebensnahen Spielräumen
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Freizeitanlagen
 - Kindergärten
- für Kinderkrippen



Größere Häuser identischer Bauart siehe Katalog „Kind und Spiel“

Kleines Spielhäuschen





Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Hauskörper, eingebaut:
- 2 Sitzbänke
- 1 Tisch
- 2 Dachhälften, einlagig
- 4 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
4 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 40 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schwarten

Dach aus 3 - 4,5 cm starken, halbgefalzten Schwarten, 1-lagig



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,20 m
Länge	1,35 m
Breite	1,15 m
Gewicht	150 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.10105



Spielwert

Hinauf und hinunter - der Zwergenhügel stellt auf kleinem Raum ein gutes Übungsfeld für Basisbewegungen dar, die durch körperliche Aktivität erlernt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise klettern, oben stehen und herabgleiten. Koordination und Körpererfahrung werden hierbei individuell entwickelt.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaßung und Konstruktion
- ansprechendes Design
- Holzoberfläche zur taktilen Sinnesansprache
- Bewegungsimpuls: klettern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, hoch oben stehen, herabgleiten
- kann auch Bodenmodellierung ersetzen

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
- für Kinderkrippen




Zwergenhügel




© Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf und Copyright



4.06000



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schwarten
Stärke 3 - 4,5 cm, von Hand weißgeschält



Nut und Feder
Boden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Schichtholz
Tor aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt



geneigte Edelstahlfläche
aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	1,50 m
Höhe des Hügels	0,60 m
Länge	3,50 m
Breite	3,05 m
Gewicht	360 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang

- 2 Hügelhälften mit geneigter Edelstahlfläche und Aufstiegshilfen
- 1 Boden
- 1 Tor

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente nicht erforderlich

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



4.06000



Spielwert

Ist der „Kleine Berg“ auf vielseitige Weise erklettert, gibt die Möglichkeit des freien Stehens ein unerwartetes Gefühl von Freiheit. Die besondere Konstruktion löst sicherheitstechnisch keine Fallhöhe aus, wodurch eine Begrenzung nicht notwendig ist. Die unterschiedlich gebauten Holzwände fordern zum Klettern auf. Ein mutiger Rutscher sorgt für ein schnelles Herunterkommen. Der „Kleine Berg“ prägt durch seine Formgebung einen Spielbereich für die Kleinen.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaßung und Konstruktion
- ansprechendes Design
- Holzoberfläche zur taktilen Sinnesansprache
- Bewegungsimpuls: klettern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, hoch oben stehen, rutschen
- kann auch Bodenmodellierung ersetzen

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen



Kleiner Berg




© Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf und Copyright



4.06010



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 2 Berghälften zum Teil mit Aufstiegshilfen
- 1 Bodenrahmen
- 2 Geländerblätter
- 1 Kleinkindrutsche mit Erdanker
Höhe 1,00 m, Breite 1,00 m

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente nicht erforderlich
Rutsche
Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus Berglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung des Rissanfälligkeits



Schwarten
Stärke 3 - 4,5 cm, von Hand weißgeschält



Nut und Feder
Boden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Schichtholz
Geländerblätter aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt



Rutsche
Gesamtkonstruktion aus Edelstahl, Seitenwangenstärke 2 mm, Rutschblechstärke 2,5 mm

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	1,95 m
Höhe des Berges	1,00 m
Länge	4,40 m
Breite	4,25 m
Rutsche	Breite 1,00 m
Gewicht	570 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.06010



Tiere und Fuhrpark

Die innere Freiheit von Kindern, die gesund und weitgehend stressfrei aufwachsen, erlaubt es ihnen, viele Wege zu gehen, die Erwachsenen meist verschlossen sind. Zu dieser Freiheit gehört auch die Fähigkeit der Animation, d. h. sie können mit tiefer Überzeugung und Sicherheit unbelebte Objekte mit Leben erfüllen. Sie schaffen sich für einen Augenblick eine nur ihnen eigene Realität, die von großer Bedeutung für das kindliche Seelenwachstum ist. In diesem selbst geschaffenen Lebensraum können sie Bedürfnisse befriedigen und im besten Fall Konflikte bewältigen. Entsprechend ihres noch ganzheitlichen Seinszustandes fühlen sich Kinder meist verbunden mit Tieren. Tiere haben für sie eine hohe Anziehungskraft und man kann erleben, dass sie mit Tieren auf einer gleich gestellten Begegnungsebene agieren.

Spielwert

Die sympathische Ausstrahlung der Tiere kann maßgeblich dazu beitragen, einen Spielraum für kleine Kinder freundlich zu gestalten. Sie werden vor allem als Reitgelegenheit genutzt. Durch Gewichtsverlagerung entsteht eine kleine Kippbewegung.



Best.-Nr. 4.08100 Hühnchen



Best.-Nr. 4.08110 Fischchen

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaung
- freundliche Ausstrahlung
- natrlich belassene Holzoberflche fr taktile Sinnesansprache
- farbige Gestaltung
- Bewegungsaktivitt: klettern, reiten

Geeignet

- fr Kleinkindbereiche von:
 - ffentlichen Spielpltzen
 - Kindergrten
 - hausnahen Spielrumen
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingpltzen
- fr Kinderkrippen

**Hhnchen
Fischchen**

jeweils mit Fertigfundament




4.08100




4.08110

Best.-Nr. 4.08100 Hühnchen



Best.-Nr. 4.08110 Fischchen



Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach EN 1176



4.08100



4.08110

Technische Angaben

Gerät aus Gebirgslärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schichtholz

Formteile aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt



Sinterbuchse

für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Farbe

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Wippmechanik feuerverzinkt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,75 m
Sitzhöhe	0,60 m
Länge	0,75 m
Breite	0,55 m
Gewicht	140 kg

Lieferumfang

- 1 Tierkörper, montiert auf feuerverzinkter Wippmechanik
- 1 Fertigfundament aus Beton

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Aushub für Fertigfundament
0,45 x 0,95 x 0,20 m

Empfehlung

Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken, z. B. mit Fallschutzmatten

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



Spielwert

Kinder, vor allem Mädchen, fühlen sich zu Pferden besonders hingezogen. Sie verstärken das Rollenspiel und fördern die Kommunikation. Das Indianerpony ist eine kleinere Ausgabe unseres Indianerpferdes.

Wesentliche Merkmale


- kindgerechte Vermaung
- natrlich belassene Holzoberflche fr taktile Sinnesansprache, dicker Krper
- Spielimpuls: Tier, Schweif, Zgel
- Bewegungsaktivitt: klettern, reiten

Geeignet

- fr Kleinkindbereiche von:
 - ffentlichen Spielpltzen
 - Kindergrten
 - hausnahen Spielrumen
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingpltzen
- fr Kinderkrippen

Indianerpony





Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Indianerpony
- 4 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
1 Stück 50 x 70 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

weißgeschält
Tierkörper aus weißgeschälter
Gebirglärche, sortiert nach acht
Holzqualitätsmerkmalen



herzgetrennt
Rundstäbe herzgetrennt, dadurch
Verminderung der Rissanfälligkeit,
gefräst



Schichtholz
Kopf aus Lärchendreischichtplatte
30 mm, wetterfest verleimt



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind
aus feuerverzinktem Stahl



Ketten
kurzgliedrige Kette 6 mm, vor dem
Feuerverzinken verschweißt (V2A auf
Anfrage)



Entlastungsschnitt
nicht herzgetrennte Teile mit Säge-
schnitt im Rundholz bzw. Entlastungs-
bohrung, dadurch gezielte Vorwegnah-
me der natürlichen Rissbildung



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,95 m
Sitzhöhe	0,55 m
Länge	0,70 m
Breite	0,40 m
Gewicht	30 kg

Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.24135



Spielwert

Das „Gespann Peterchen“ ist die Miniaturausgabe vom großen „Gespann Peter“. Der Sulky verstärkt das Rollenspiel und fördert die Kommunikation.



Wesentliche Merkmale


- kindgerechte Vermaung
- naturlich belassene Holzoberflache fur taktile Sinnesansprache, dicker Korper
- Spielimpuls: Tier, Sulky, Schweif, Zugel
- Bewegungsaktivitat: klettern, reiten

Geeignet

- fur Kleinkindbereiche von:
 - offentlichen Spielplatzen
 - Kindergarten
 - hausnahen Spielraumen
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplatzen
- fur Kinderkrippen

Gespann Peterchen





Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Pferd
- 1 Wagen
- 3 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
3 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

weißgeschält

Tierkörper und Anhänger aus weißgeschälter Gebirgslärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen



herzgetrennt

Rundstäbe herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit, gefräst



Schwarten

Stärke 3 - 4,5 cm, werden von Hand weißgeschält



Schichtholz

Kopf aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Ketten

kurzgliedrige Kette 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Entlastungsschnitt

nicht herzgetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,95 m
Sitzhöhe	0,55 m
Länge	1,65 m
Breite	0,60 m
Gewicht	70 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.24145

Spielwert

Mit dem Schwingpferd lässt sich die natürliche Bewegung eines Pferdes nachvollziehen. Durch Gewichtsverlagerung des Reiters gerät das Pferd mit einem harmonischen Schwingungsbogen in Bewegung.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaßung
- natürliche Holzoberfläche des Körpers für taktile Wahrnehmung
- definierte Schwingrichtung durch Blattfeder, keine pendelnde Drehbewegung
- Spielimpuls: Pferdekörper
- Bewegungsaktivität: reiten, Gewichtsverlagerung


Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
öffentlichen Spielplätzen
hausnahen Spielräumen
Kinderheimen
Kindergärten
Campingplätzen
- für Kinderkrippen



Schwingpferd





Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Pferd Körper, montiert auf einer Blattfeder

Fertigfundament aus Beton erhältlich, siehe **Best.-Nr. 4.24160** in der Preisliste.

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 30 x 50 x 20 cm
Aushubtiefe 30 cm

Empfehlung

Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken, z. B. mit Fallschutzmatten.

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

weißgeschält

Palisade weißgeschält, Ø 22 cm, aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen



Schichtholz

Kopf aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt



Ketten

kurzgliedrige Kette 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Entlastungsschnitt

nicht herzetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Blattfeder kugelgestrahlt, gehärtet und kunststoffbeschichtet

Handgriffe aus Polyamid

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,80 m
Sitzhöhe	0,40 m
Länge	0,85 m
Breite	0,22 m
Blattfeder	100 x 8 mm
Gewicht	25 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.24150



Best.-Nr. 4.24180 Schwein

Spielwert

Die freundlichen Holztiere sind vielseitig nutzbare, atmosphärebildende Ausstattungselemente für Kleinkindbereiche. Sie werden zum gemütlichen Sitzen oder liebevollen Festhalten genutzt, und in Rollenspiele eingebunden. Durch die emotionale Ansprache dienen sie außerdem als Erinnerungsträger, und helfen dem Kind, eine Beziehung zum Spielraum aufzubauen.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaßung
- Emotionen auslösendes Design: dicke Körper, puschelige Barthaare
- Erfahrungswert: große, dicke Baumabschnitte mit natürlichen Phänomenen wie Jahresringen, Ästen, Rissen etc.

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kinderheimen
 - Kindergärten
- für Kinderkrippen




Best.-Nr. 4.24210 Katze




Best.-Nr. 4.24190 Maus

Schwein
Maus
Katze



4.24180




4.24190



4.24210

Maßstab 1:50



**Best.-Nr. 4.24180
Schwein**

**Best.-Nr. 4.24190
Maus**

**Best.-Nr. 4.24210
Katze**

Technische Angaben

weißgeschält

Hölzer weißgeschält, aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen



Ketten

kurzgliedrige Kette 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



**Entlastungsschnitt
(nur 4.24190 und 4.24210)**

nicht herztrennende Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.24180 Schwein

Höhe 0,45 m
Länge 0,85 m
Breite 0,60 m
Gewicht 40 kg

Best.-Nr. 4.24190 Maus

Höhe 0,35 m
Länge 0,70 m
Breite 0,25 m
Gewicht 17 kg

Best.-Nr. 4.24210 Katze

Höhe 0,40 m
Länge 0,70 m
Breite 0,30 m
Gewicht 25 kg

Lieferumfang

Best.-Nr. 4.24180
1 Schwein mit Fundamentkette

Best.-Nr. 4.24190
1 Maus mit Fundamentkette

Best.-Nr. 4.24210
1 Katze mit Fundamentkette

Installationshinweise


Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente (nur gegen Wegtragen notwendig)
1 Stück 30 x 30 x 20 cm
Aushubtiefe 50 cm


Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Sicherheitsprüfung nach EN 1176



4.24180



4.24190



4.24210



Spielwert

Die reduzierte Formensprache der Objekte ist für Kinder kein Problem. Sie identifizieren die dicken Holzformen sogleich als stehende und liegende Schafe, erkennbar durch die Körperhaltung, den demütigen Gesichtsausdruck und die Neigung der Ohren. Die Schafe werden Teil eines Rollenspiels, sie dienen als Reittiere oder bieten sich als Sitz- und Liegefläche an. Als Gruppe installiert, entsteht im Spielraum durch die Tiere eine besondere, liebevolle Atmosphäre.

Wesentliche Merkmale


- Emotionen auslösendes, kindgerechtes Design
- taktile, sinnliche Holzerfahrung
- anspruchsvolle, reduzierte Formensprache
- Spielimpuls: dicker Körper, Ohren

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kinderheimen
 - Kindergärten
- für Kinderkrippen




Schaf, stehend
Schaf, liegend




4.24195




4.24196



Sicherheitsprüfung nach EN 1176



4.24195



4.24196

Technische Angaben

weißgeschält

Hölzer weißgeschält, aus Gebirgs-lärche, sortiert nach acht Holz-qualitätsmerkmalen



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Entlastungsschnitt

nicht herztrennte Teile mit Säge-schnitt im Rundholz bzw. Entlastungs-bohrung, dadurch gezielte Vorwegnah-me der natürlichen Rissbildung



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	
Schaf, stehend	0,60 m
Schaf, liegend	0,40 m
Länge	1,00 m
Breite	0,65 m
Gewicht	
Schaf, stehend	80 kg
Schaf, liegend	75 kg

Lieferumfang

Best.-Nr. 4.24195 Schaf, stehend

- 1 Schaf
- 4 Fundamenteisen

Best.-Nr. 4.24196 Schaf, liegend

- 1 Schaf
- 2 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe
Preisliste)

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)

Best.-Nr. 4.24195 Schaf, stehend

- 2 Stück 30 x 50 x 30 cm
- Aushubtiefe 50 cm

Best.-Nr. 4.24196 Schaf, liegend

- 2 Stück 30 x 30 x 30 cm
- Aushubtiefe 50 cm

Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Spielwert

Dieses freundliche Holztier ist eine kleinere Ausgabe unserer „Großen Schnecke“, und ein atmosphärebildendes Ausstattungselement für Kleinkindbereiche. Durch die emotionale Ansprache wird es zum Erinnerungsträger, und hilft Kindern, eine Beziehung zum Spielraum aufzubauen.



Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaung
- Emotionen auslosendes Design
- naturlich belassene Holzoberflache fur verstarkte Sinnesansprache
- Erfahrungswert: groe, dicke Baumabschnitte mit naturlichen Phanomenen wie Jahresringen, Astern, Rissen etc.


Geeignet

- fur Kleinkindbereiche von:
 - offentlichen Spielplatzen
 - hausnahen Spielraumen
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Freizeitanlagen
 - Kindergarten
- fur Kinderkrippen

Kleine Schnecke



4.24235



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

weißgeschält

Hölzer weißgeschält, aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Ketten

kurzgliedrige Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Entlastungsschnitt

nicht herztrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,50 m
Länge	1,40 m
Breite	0,55 m
Gewicht	150 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang

- 1 Schnecke
- 2 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 50 x 30 x 50 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



4.24235



Best.-Nr. 4.24250 Tanzmaus

Spielwert

Die besondere Ausstrahlung der Tierfamilien trägt dazu bei, einen kindlichen Spielraum einladend zu gestalten. Das leichte Wippen macht Spaß, und die Tiere regen zu Rollenspielen an. Das spielerische Erfassen kleiner Zahlenmengen von eins bis fünf macht aus diesen Spielangeboten eine sinnvolle Ergänzung für Kleinkindbereiche.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaßung
- behutsame Farbgebung
- exklusives Design
- Einsatz von Holz für visuelle Wahrnehmung
- Spielimpuls: Mutter-Kind-Situation, klein - groß, farbige Haltegriffe und Verbindungsseile
- Bewegungsaktivität: wippen, kriechen, schieben, zarte Pendelbewegung bei den Muttertieren Huhn und Ente, Drehbewegung bei Mutter Maus, Gewichtsverlagerung

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von: öffentlichen Spielplätzen, hausnahen Spielräumen, Kinderheimen, Campingplätzen, Kindergärten
- für Kinderkrippen



Best.-Nr. 4.24240 Entenfamilie

Entenfamilie
Tanzmaus
Hühnerfamilie




Best.-Nr. 4.24260 Hühnerfamilie



4.24240




4.24250




4.24260

Best.-Nr. 4.24240 Entenfamilie
Best.-Nr. 4.24260 Hühnerfamilie



Best.-Nr. 4.24250 Tanzmaus




Sicherheitsprüfung nach EN 1176



4.24240



4.24250



4.24260

Achtung!
Für Baustellenmaße
aktuelle Montage-
anleitung anfordern.
 Technische Änderungen
 vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt

Tierkörper aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen, herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schichtholz

Ente, Huhn und Mausohren aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt



Corocord®Seil

Spezielseile in Herkulesmachart

Verbindung durch sechslitziges Corocord®Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyamidummantelung aufschmilzt



Entlastungsschnitt (nur 4.24250)

nicht herzgetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Farbe

Farbegebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Wackelmechanik, Drehmechanik und Beschläge feuerverzinkt

Erdanker aus Eichenkernholz

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.24240 Entenfamilie

Best.-Nr. 4.24260 Hühnerfamilie

Länge über alles 3,75 m

Tiermutter Breite 0,35 m

Sitzhöhe 0,40 m

Gewicht 135 kg

Best.-Nr. 4.24250 Tanzmaus

Länge über alles 4,35 m

Große Maus Länge 0,60 m

Breite 0,30 m

Sitzhöhe 0,35 m

Gewicht 130 kg

Lieferumfang

Best.-Nr. 4.24240 Entenfamilie

Best.-Nr. 4.24260 Hühnerfamilie

1 große Tiermutter

mit Wackelmechanik

5 kleine verschiebbare Küken, auf

Corocord®Seilen aufgefädelt

1 Fertigfundament aus Beton

2 Erdanker

Best.-Nr. 4.24250 Tanzmaus

1 große Maus mit Drehmechanik

3 kleine Mäuse, auf Corocord®Seilen

aufgefädelt

1 Fertigfundament aus Beton

1 Erdanker

Installationshinweise

Untergrund

entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m

(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

1 Fertigfundament aus Beton

(im Lieferumfang enthalten)

1 bzw. 2 Erdanker

zum Eingraben

Empfehlung

Bei losem Bodenmaterial

Fertigfundament dauerhaft abdecken,

z. B. mit Fallschutzmatten

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Spielwert

Die Sanftheit der Spiel- und Kunstobjektfiguren und ihr stiller Ausdruck schaffen eine friedvolle Atmosphäre, die zu einem freundlichen Umgang mit dem Tier auffordert. Die Steintiere bieten sich geradezu an zum Streicheln, Tasten und Befühlen, man kann darauf sitzen oder sie in ein Rollenspiel mit einbeziehen. Derartige Spielfiguren vertiefen die Identität eines Platzes.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaßung
- natürliche Farbgebung
- exklusives Design
- Spezialbeton mit gemahlenem Granit
- Spielimpuls: Tiere mit liebevoller Ausstrahlung
- Bewegungsaktivität: klettern, sitzen, sich anschmiegen

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Fußgängerzonen, Parkanlagen
 - Markt- und Kirchplätzen
- für Kinderkrippen



Kleine Schildkröte betonfarben auf Anfrage



Kleines liegendes Kätzchen betonfarben auf Anfrage



Best.-Nr. 4.69060 Bär anthrazit



Best.-Nr. 4.65020 Pony braun



Best.-Nr. 4.68060 Huhn anthrazit



Seehund betonfarben auf Anfrage



Best.-Nr. 4.62050

Liegende Katze sand

Streichelsteine



Best.-Nr. 4.73020 Hase braun

Hinweis

Originalfarben können vom Foto abweichen.


Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf L. Boesen




4.60010 - 4.73060


Best.-Nr. 4.60110 - 4.60160 Seehund




Best.-Nr. 4.61010 - 4.61060 Kleine sitzende Katze




Best.-Nr. 4.62010 - 4.62060 Liegende Katze




Best.-Nr. 4.64010 - 4.64060 Schildkröte




Best.-Nr. 4.65010 - 4.65060 Pony




Best.-Nr. 4.68010 - 4.68060 Huhn




Best.-Nr. 4.69010 - 4.69060 Bär




Best.-Nr. 4.73010 - 4.73060 Hase




Best.-Nr. 4.70010 - 4.70060 Kleine Schildkröte



Best.-Nr. 4.71010 - 4.71060 Kleines liegendes Kätzchen



Best.-Nr. 4.72010 - 4.72060 Kleines Krokodil



Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach EN 1176



4.60010 - 4.73060

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Alle Skulpturen sind aus Spezialbeton mit gemahlenem Granit, die Oberfläche ist farblich gestaltet, nicht vollständig durchgefärbt. Bei der Verarbeitung von Beton kann es produktionsbedingt zu leichten Unregelmäßigkeiten und zu Bläschenbildung kommen. Die gezeigten Farbbeispiele sind als Richtwert zu verstehen. Verfärbungen und Schattierungen sind möglich. Zudem sind materialbedingt leichte Kalkausblühungen nicht ganz auszuschließen.

Standardfarben



Farbmuster nur zur Orientierung, Originalfarben weichen ab!

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	Höhe	Breite	Länge
4.60110	0,43 m	0,58 m	0,86 m
4.61010	0,47 m	0,30 m	0,42 m
4.62010	0,48 m	0,54 m	0,97 m
4.64010	0,47 m	0,80 m	1,36 m
4.65010	0,85 m	0,45 m	1,20 m
4.68010	0,60 m	0,55 m	0,80 m
4.69010	0,91 m	0,74 m	0,85 m
4.70010	0,17 m	0,30 m	0,52 m
4.71010	0,20 m	0,22 m	0,44 m
4.72010	0,24 m	0,50 m	1,00 m
4.73010	0,58 m	0,45 m	0,80 m

Best.-Nr. Gewicht (ohne Kiste)

4.60110	115 kg
4.61010	75 kg
4.62010	325 kg
4.64010	519 kg
4.65010	450 kg
4.68010	300 kg
4.69010	580 kg
4.70010	50 kg
4.71010	22 kg
4.72010	125 kg
4.73010	300 kg

Lieferumfang

jeweils 1 Streichelstein, in einer Kiste verpackt

Installationshinweise

Untergrund: fest und eben
Empfehlung:
Funktionsraum umlaufend 1,00 m

Fundamente

Bei den größeren Tieren sind wegen des hohen Eigengewichtes in der Regel keine Fundamente notwendig. Bei allen Streichelsteinen sind für den Fixierungsbedarf auf der Unterseite Gewindebuchsen eingegossen. Wegen des hohen Eigengewichtes muss der Standort mit einem Hebegerät angefahren werden können.



Spielwert

Der Traktor ist eine kleinere Ausführung unseres Treckers. Durch sein freundliches Aussehen übt er eine starke Anziehungskraft auf kleine Kinder aus. Er bietet sich für einfache Bewegungsabläufe und Rollenspiele an.



© Richter Spielgeräte GmbH 10/14


Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaung
- Emotionen auslosendes Design durch dicke Formen
- naturlich belassene Holzoberflache fur verstarkte Sinnesansprache
- Spielimpuls: drehbares Steuerrad, Sitz
- Bewegungsaktivitat: hochklettern, daran entlangtasten
- Erfahrungswert: Holz in seiner ursprunglichen Form mit Jahresringen, asten, Rissen etc.

Kleiner Traktor


Geeignet

- fur Kleinkindbereiche von:
 - offentlichen Spielplatzen
 - Kindergarten
 - hausnahen Spielraumen
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplatzen
- fur Kinderkrippen



4.24005

Entwurf und Copyright



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Traktor
- 2 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
2 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

weißgeschält

Traktor und Räder von Hand weißgeschält



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Entlastungsschnitt

nicht herztgetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,60 m
Länge	1,10 m
Breite	0,90 m
Gewicht	250 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.24005

Spielwert

Die kindgerechte Gestaltung dieses Großspielzeuges fordert umgehend zum Spielen auf. Mit der kleinen Eisenbahn werden die ersten Fahrversuche unternommen, und man kann sich an den einfachen Formen gut festhalten und hinaufklettern.



© Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Wesentliche Merkmale


- kindgerechte Vermaßung
- Emotionen auslösendes Design
- natürlich belassene Holzoberflächen für taktile Sinnesansprache
- Spielimpuls: Glocke, Anhänger
- Bewegungsaktivität: klettern, daran entlangtasten
- Erfahrungswert: Holz in seiner ursprünglichen Form mit Jahresringen, Ästen, Rissen etc.

Eisenbahn RIKÖ


Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen

Entwurf und Copyright



4.24120



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Geräte aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

weißgeschält

massive Holzteile von Hand weißgeschält



herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Entlastungsschnitt

nicht herzgetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Glocke aus Messing

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

max. Höhe	1,50 m
Längen	1,00 m bis 1,80 m
Breite	0,80 m
Gewicht	650 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang


- 1 Lok
- 1 Tender
- 1 Wagen
- jeweils mit 2 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente (nur gegen Wegtragen notwendig)
6 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



4.24120



Bewegungsspaß

Klettern und Rutschen gehören zu den Erfahrungen, die kleine Kinder besonders gerne machen. Hier geht es neben dem Spaß auch um die Geschicklichkeit und das ständige Austesten der eigenen Fähigkeiten. Nicht jeder Bewegungsablauf ist selbstverständlich, sondern muss durch das Erlernen der Koordination verschiedener Körperaktivitäten erarbeitet werden. Erwachsene sollten diesem Prozess möglichst wenig vorgreifen, da eine weitgehend selbständige Umwelterfahrung für die kindliche Entwicklung besonders wertvoll ist.

Spielwert

Wippen hat für Kleinkinder einen fast unerschöpflichen Reiz. Das zeigen schon die beharrlichen Gleichgewichtserprobungen auf Stühlen, die so manche Eltern zur Verzweiflung bringen. Deshalb sollte auf einem Spielplatz eine Wippe nicht fehlen. Unser Wippchen für die Kleinsten hat eine liebenswerte Formgebung und bietet ein besonders sanftes Wippvergnügen.

Wesentliche Merkmale

- exklusives Design

Geeignet


- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Freizeitanlagen
 - Kindergärten
- für Kinderkrippen



Wippchen



6.11700



Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Wippen komplett mit Standgestell

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 50 x 80 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt

Schnitthölzer aus Gebirglärche,
sortiert nach acht Holzqualitätsmerk-
malen herzgetrennt, dadurch
Verminderung der Rissanfälligkeit



Schichtholz

Sitzflächen aus Dreischichtplatten
30 mm, wetterfest verleimt



Wippmechanik gummigedämpft

Haltegriffe aus V2A

Standgestell feuerverzinkt,
wartungsfrei

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,55 m
max. Wipphöhe	0,80 m
Länge	1,55 m
Breite	0,30 m
Gewicht	85 kg

Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.11700

Funktion und Spielwert

Auf einer stabilen Spiralfeder ist ein Reifen drehbar gelagert. Dadurch sind kombinierte Wipp- und Drehbewegungen möglich und überraschende Neigungen sorgen für ein Kitzeln im Bauch. Der wippende Reifen lädt außerdem zum Entspannen ein.

Wesentliche Merkmale

- die Konstruktion der Feder schafft unerwartete, weiche Wiegebewegungen, ein Drehen ist zusätzlich möglich
- Spielimpuls: hohe Spiralfeder
- Bewegungsaktivität: wippen, wiegen, wackeln, Gleichgewicht halten


Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
öffentlichen Spielplätzen
Kindertagesstätten
hausnahen Spielräumen
Freibädern
Kindergärten
- für Kinderkrippen



Reifenwieger
niedrige Ausführung für Kleinkinder





Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Reifen mit Boden, auf einer Feder montiert, mit Drehlager und feuerverzinkter Verankerung

Installationshinweise

Untergrund
Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

abgefräst
Reifen abgefräst, dadurch sauber, glatt, weich und leicht



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Boden im Reifen feuerverzinkt

Drehmechanik kugelgelagert

Spiralfeder 19 mm Drahtstärke, Außendurchmesser 149 mm, mit Klemmprofilen an die Drehmechanik und an die Verankerung geschraubt, Standardfarbe violett

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,40 m
Durchmesser	0,60 m
Gewicht	40 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.27005



Funktion und Spielwert

Die Wackelwanne nimmt ein bis drei kleine Kinder in sich auf, und ermöglicht ein ganz besonderes Schaukelvergnügen. Durch Gewichtsverlagerung kann man hin- und herschaukeln, im Kreis taumeln oder rollen, während sich die Wanne um den zentralen Auflagepunkt bewegt. Dabei kann sich alles überlagern, und es geschieht nicht immer das, was man erwartet. Gerade das ist es, was auch kleineren Kindern Spaß macht. Bewegungskoordination und Risikobereitschaft werden spielerisch erprobt.

Wesentliche Merkmale

- die kardanische Aufhängung erlaubt den Einsatz auch in öffentlichen Spielräumen
- Spielimpuls: hineinlegen
- Bewegungsaktivität: rollen, schaukeln, Gewichtsverlagerung

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von: öffentlichen Spielplätzen
hausnahen Spielräumen
Kindergärten
Kindertagesstätten
Kinderheimen
- für Kinderkrippen




Wackelwanne




Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf H. Weiss



6.27300



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Wackelwanne
- 1 Fertigfundament aus Beton

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
Empfehlung: kein Sand oder Kies

Fundamente
 Aushub für Fertigfundament $\varnothing 1,05 \times 0,07$ m
 Bei Einbau in lockerem Material, wie z. B. Holzschnitzel, ist eine zusätzliche Verankerung in Ortbeton (bauseits) notwendig.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt

Boden aus Gebirgslärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen, herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder

Boden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Kugellager

Wackelmechanik aus drehbarem Kardangelenk mit Kugellager; wartungsarmes, leicht austauschbares Kugellager in Edelstahl



Wanne und Lagerabdeckung aus 2 mm starkem V2A mit Griffband


Drehgelenk zum Schutz der Finger mit Gummiring abgedichtet

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,75 m
Durchmesser	1,10 m
Gewicht	190 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.27300

Spielwert und Funktion

Der leichtgängige Kreisel wird durch ein Anstoßen in Schwung gebracht, entweder sitzend mit der Hand, oder in aufrechter Position mit dem Fuß. Die Handlaufrohre dienen zum Festhalten. Der „Kleine Kreisel“ fordert zu ersten turnerischen Übungen heraus und eignet sich aus formalen Gründen auch als Spielpunkt in Fußgängerzonen oder auf anderen innerstädtischen Plätzen.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte, altersangepasste Vermaung
- ein Drehangebot fur jedes Alter
- anspruchsvolles Design
- spielerisches Erleben des Pirouetteneffektes
- Spielimpuls: menschliche Form, Wiedererkennungswert
- Bewegungsaktivitat: drehen, Gewichtsverlagerung

Geeignet

- fur Kleinkindbereiche von: offentlichen Spielplatzen
- Kindergarten
- fur Kinderkrippen
- fur Fugangerzonen




Kleiner Kreisel
Hohe 0,75 m

© Richter Spielgerate GmbH 10/14

Entwurf und Copyright



6.26400



Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Gerät aus V2A

stabile, verschweißte Unterkonstruktion

Mechanik 2-fach kugelgelagert, lackiert, wasser- und sanddicht, wartungsfrei



griffreundliche Handlaufrohre, Ø 33,7 mm

Belag aus Riffelblech

Fundamentrahmen aus Stahl

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,75 m
Durchmesser	0,50 m
Gewicht	35 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang

- 1 Kleiner Kreisel
- 1 Fundamentrahmen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 60 x 60 x 20 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



6.26400

Spielwert

Das Drehmännchen wirkt durch sein freundliches Aussehen und sein kindliches Maß sehr anziehend auf kleine Kinder. Schon wenig Kraft reicht aus, um das Männchen mit und ohne Gast zum Drehen zu bringen. Steht ein Mitfahrer auf dem Standing, so kann er durch Verlagerung seines Schwerpunktes die Drehgeschwindigkeit beeinflussen. An den Armen oder am Kragen kann man sich gut festhalten, und sich gemeinsam mit dem Männchen drehen. Durch diese Bewegung kann auf spielerische Weise das Gesetz der Fliehkraft erfahren werden.



Best.-Nr. 6.28104 rot/orange

Wesentliche Merkmale

- kindgemäße Gestaltung, Emotionen auslösendes Design
- sensible Farbgebung
- Spielwert ist alleine erfahrbar
- aktives Anschubsen mit einem Bein möglich
- Pirouetteneffekt erfahrbar
- Spielimpuls: Gesicht, Farbe, Arme
- Bewegungsaktivität: herumlaufen, drehen

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von: öffentlichen Spielplätzen
Kindergärten
Freizeitanlagen
- für Kinderkrippen



Best.-Nr. 6.28000 hellblau/blau mit Kragen

Drehmännchen
mit Kragen
mit Armen




Best.-Nr. 6.28100 hellblau/blau mit Armen



6.28000 - 6.28006



6.28100 - 6.28106



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Drehkörper aus einem Stück Gebirgs-lärche gedrechselt, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

Das Holz wird erst zum Trocknen gespalten und dann zusammen mit einer Gummilamelle wieder verschraubt, dadurch bleibt der massive Holzkörper rissfrei.

alle sichtbaren Metallteile aus V2A

zweifach polyamidgelagert

Farbe

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,90 m
Durchmesser	0,40 m
Gewicht	160 kg

Maßstab 1:50

Lieferumfang

- 1 Drehmännchen
- 1 Fertigfundament aus Beton

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Aushub für Fertigfundament ca. $\varnothing 1,00 \times 0,45$ m
Bei Einbau in lockerem Material, wie z. B. Sand, ist eine zusätzliche Verankerung in Ortbeton (bauseits) notwendig.

Empfehlung

Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken, z. B. mit Fallschutzmatten.

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.



6.28000 - 6.28006



6.28100 - 6.28106



Sand, Wasser und Matsch

Matschen, Formen, Bauen, das Spiel mit Wasser, Sand und Erde scheint ein elementares menschliches Bedürfnis zu sein, dem sich selbst Erwachsene oft nicht verschließen können. Um so wichtiger ist es, entsprechende Angebote für Kinder aller Altersstufen bereitzustellen, damit dieses Bedürfnis ausgelebt werden kann und die damit verbundenen Erfahrungen möglich sind. Der Umgang mit den Elementen Erde und Wasser regt zu kreativem Tun an. Kinder planen und gestalten, und haben hier die Möglichkeit, Veränderungen zu bewirken und die unmittelbaren Folgen zu erleben. Auf spielerische Weise werden Einblicke in verschiedene Funktionsabläufe gewonnen und physikalische Grundkenntnisse erworben. Noch deutlicher als bei anderen Angeboten lässt sich im Wasser-Matsch-Bereich auf Spielplätzen ein vertieftes kindliches Spiel beobachten, sei es im einzelnen Tun oder in Gruppen, die gemeinsam agieren, kooperieren und kommunizieren, vor allem, wenn es um Bauprojekte geht.

Hinweis

Zum Thema Wasser fordern Sie bitte unseren Katalog 4 „Wasser und Spiel“ an (siehe 3. Umschlagseite).



© Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Spielwert

Für kleine Kinder, die noch die Nähe der Mutter oder einer Aufsichtsperson benötigen, ist die Sandkiste ein idealer Spielort. Die Blättern nachempfundene Rückwand ist Wind- und Sichtschutz, und gleichzeitig bieten die Löcher darin eine Möglichkeit zum Hindurchschauen. Die davor liegende Fläche dient zum Sitzen und Spielen.

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaung und Konstruktion
- ansprechendes Design
- Holzoberflche zur taktilen Sinnesansprache


Geeignet

- fr Kleinkindbereiche von:
 - ffentlichen Spielpltzen
 - hausnahen Spielrumen
 - Kindergrten
- fr Kinderkrippen




Sandkiste der kleinen Trolle

Entwurf und Copyright



4.07000



Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schichtholz

Blätter aus Lärchendreischichtplatte 30 mm, wetterfest verleimt



Sandsieb

aus V2A

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	1,20 m
Höhe Sandkiste	0,40 m
Länge	2,40 m
Breite	1,85 m
Gewicht	300 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Sandkiste mit 2 Bänken
und 1 integrierten Sieb
3 Blätter als Rückwand


Installationshinweise

Untergrund
keine Anforderungen
Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente
nicht erforderlich

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.



4.07000



Spielwert

Ein Sandkasten besitzt einen hohen Aufforderungscharakter und sollte deshalb gerade im Kleinkindalter nicht fehlen. Steht zusätzlich noch Wasser zur Verfügung, können Kinder matschen, formen und Kuchen backen.



Sonnensegel siehe Best.-Nr. 4.24309 in der Preisliste

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaung
- Holzoberflache zur taktilen Sinnesansprache


Geeignet

- fur Kleinkindbereiche von: hausnahen Spielraumen Kindergarten
- fur Kinderkrippen

Sandkasten



4.24305



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit

Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,30 m
Länge	2,50 m
Breite	1,90 m
Gewicht	160 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang


- 1 Sandkasten
- 2 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund
keine Anforderungen
Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
Zur Bodenfixierung werden 2 Fundamenteisen mitgeliefert.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



4.24305

Spielwert


Die Sandschlange ist nicht nur eine Sandkasteneinfassung, sondern dient als Fläche zum Spielen und Backen, oder auch als alternative Sitzbank, auf der man balancieren kann. Durch die vielfältigen Spielanreize stellt die Sandschlange ein ganz besonderes Ausstattungsobjekt für Spiel- und Erlebnisräume dar, und ist zugleich als künstlerisches Gestaltungselement ein attraktiver Blickfang.

Wesentliche Merkmale

- exklusives Design
- Einsatz von Holz für verstärkte Sinneswahrnehmung
- modulares System des „Schlangenkörpers“ macht unterschiedliche Formgebung bei der Planung möglich
- Spielimpuls: großer Kopf mit Ohren, glatte Spiel- und Sitzfläche
- Bewegungsimpuls: balancieren, klettern, entlang tasten

Geeignet


- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Parkanlagen
- für Kinderkrippen




Sandschlange

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 11/14

Entwurf F. Schelb



5.00001



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Gerät aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen, Querschnitt 28/28 cm

Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,30 m
Kopfhöhe	0,95 m
Länge	3,80 m
Breite	3,90 m
Gewicht	650 kg

Lieferumfang


- 1 Kopf
- 1 Schalung für Kopf
- 7 Bauelemente
- 1 Schwanz
- 3 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente
1 Stück 100 x 50 x 60 cm
Aushubtiefe 60 cm
1 Stück 40 x 40 x 20 cm
Aushubtiefe 40 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



5.00001

Spielwert

Die Raupe ist durch ihr sanftes Äußeres ein besonders freundliches Spielangebot für Kleinkinder. Das figürlich-harmonische Erscheinungsbild und die beidseitige Spielausstattung bieten eine lebendige und angenehme Basis für kleine Spielräume. Die Raumteilung regt zu kommunikativem Spiel an, ermöglicht aber auch die Abgrenzung oder Unterteilung von einzelnen Spielbereichen. Neben vielfältigen Sandspielmöglichkeiten wie Schaufel, Kipper, Sieb, Drehteller, Backtisch und Sandrinne gibt es ein Glöckchen sowie Durchstiege und Gucklöcher.



Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 11/14

Entwurf F. Dorband/K.H. Thiele

Wesentliche Merkmale

- freundliche Ausstrahlung
- vielfältige Sandspielelemente
- Gucklöcher

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen


Planungshinweise

Die jeweiligen Winkel der Wandelemente zueinander und ihre Anzahl sind weitgehend frei wählbar. Es können sowohl gestreckte als auch eher geschlossene Grundrisse aufgebaut werden. Auswahl, Anordnung und Abfolge der einzelnen Elemente ermöglichen eine bedarfsgerechte Planung. Die Elemente können auch als raumteilende Spieleinheiten ohne Raupenkopf und Schwanz eingesetzt werden.

Hinweis


Standardmäßig sind nur Kopf und Schwanz farbig gestaltet. Auf Wunsch ist es gegen Aufpreis möglich, auch die dazwischen stehenden Elemente, wie hier abgebildet, farbig anzufertigen.

Raupe Variante 01



5.00010

Beispielhafte Aufstellung



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Kopf mit Fühlern
- 1 Element: Backtisch mit 2 Sandsieben und 4 Schaufeln
- 1 Element: Sandwippe und 2 Schaufeln
- 1 Element: Drehteller, Zweiwegerinne und 2 Schaufeln
- 1 Schwanz mit Glocke

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente

- 4 Stück 50 x 50 x 40 cm Aushubtiefe 60 cm
- 2 Stück 30 x 30 x 30 cm Aushubtiefe 50 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt

Schritthölzer aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen, herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit

Nut und Feder

Backtische aus 40 mm Nut- und Federbohlen

Schichtholz

Wandelemente: Dreischichtplatten 30 mm, aus wetterfest verleimter Gebirglärche

Corocord®Seil

Spezialseile in Herkulesmachart
Fühler aus sechslitzigem Corocord®Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyamidummantelung aufschmilzt

Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl

Ketten

kurzgliedrige Ketten 5 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)

Farbe

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Pfosten und Sandsiebe aus V2A


Glocke aus Messing

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	1,65 m
Kopfhöhe	1,30 m
Länge der Einzelemente	
Kopf	1,00 m
Mittelteil	2,00 m
Schwanz	1,00 m
Gewicht	350 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



5.00010

Spielwert

Die Raupe ist durch ihr sanftes Äußeres ein besonders freundliches Spielangebot für Kleinkinder. Das figürlich-harmonische Erscheinungsbild und die beidseitige Spielausstattung bieten eine lebendige und angenehme Basis für kleine Spielräume. Die Raumteilung regt zu kommunikativem Spiel an, ermöglicht aber auch die Abgrenzung oder Unterteilung von einzelnen Spielbereichen. Diese Variante ist mit bunten Scheiben, einer Kugelbahn und rotierenden Scheiben ausgestattet.



Wesentliche Merkmale

- freundliche Ausstrahlung
- bunte Scheiben
- rotierende Scheiben

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen


Planungshinweise

Die jeweiligen Winkel der Wandelemente zueinander und ihre Anzahl sind weitgehend frei wählbar. Es können sowohl gestreckte als auch eher geschlossene Grundrisse aufgebaut werden. Auswahl, Anordnung und Abfolge der einzelnen Elemente ermöglichen eine bedarfsgerechte Planung. Die Elemente können auch als raumteilende Spieleinheiten ohne Raupenkopf und Schwanz eingesetzt werden.

Hinweis


Standardmäßig sind nur Kopf und Schwanz farbig gestaltet. Auf Wunsch ist es gegen Aufpreis möglich, auch die dazwischen stehenden Elemente farbig anzufertigen.

Raupe Variante 02



5.00015

Beispielhafte Aufstellung



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Kopf mit Fühlern
- 1 Element: Bunte Scheiben
- 1 Element: Kugelbahn
- 1 Element: Rotierende Scheiben
- 1 Schwanz mit Glocke

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

- 4 Stück 50 x 50 x 40 cm
- Aushubtiefe 60 cm
- 2 Stück 30 x 30 x 30 cm
- Aushubtiefe 50 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt

Schnitthölzer aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen, herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schichtholz

Wandelemente: Dreischichtplatten 30 mm, aus wetterfest verleimter Gebirglärche



Corocord®Seil

Spezialseile in Herkulesmachart

Fühler aus sechslitzigem Corocord®Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyamidummantelung aufschmilzt



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Farbe

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Pfosten aus V2A

Glocke aus Messing

Rotierende Scheiben

Scheibe aus PVC-Integral-Hartschaum

Motiv schwarz/weißer Druck

blendfreie Oberfläche

wartungsfreie Kugellagerung (dreht lange nach)

Flansch und Befestigungsschrauben aus Edelstahl

Bunte Scheiben

aus Plexiglas 3 mm, Einfassung aus V2A

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	1,65 m
Kopfhöhe	1,30 m
Länge der Einzelemente	
Kopf	1,00 m
Mittelteil	2,00 m
Schwanz	1,00 m
Gewicht	350 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



5.00015

Spielwert

Die Raupe ist durch ihr sanftes Äußeres ein besonders freundliches Spielangebot für Kleinkinder. Das figürlich-harmonische Erscheinungsbild und die beidseitige Spielausstattung bieten eine lebendige und angenehme Basis für kleine Spielräume. Die Raumteilung regt zu kommunikativem Spiel an, ermöglicht aber auch die Abgrenzung oder Unterteilung von einzelnen Spielbereichen. Diese Variante ist mit einem Sonnensegel und mit dem Rollenspiel-Angebot „Küche“ ausgestattet, und kann über einen Gartenschlauch mit einem Wasseranschluss versorgt werden.



Wesentliche Merkmale

- freundliche Ausstrahlung
- Küche
- Sonnenschutz

Geeignet

- nur für **betreute** Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten, Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen

Planungshinweise

Die jeweiligen Winkel der Wandelemente zueinander und ihre Anzahl sind weitgehend frei wählbar. Es können sowohl gestreckte als auch eher geschlossene Grundrisse aufgebaut werden. Auswahl, Anordnung und Abfolge der einzelnen Elemente ermöglichen eine bedarfsgerechte Planung. Die Elemente können auch als raumteilende Spieleinheiten ohne Raupenkopf und Schwanz eingesetzt werden.

Hinweis


Standardmäßig sind nur Kopf und Schwanz farbig gestaltet. Auf Wunsch ist es gegen Aufpreis möglich, auch das dazwischen stehende Element farbig anzufertigen.

Raupe Variante 03



5.00020

Beispielhafte Aufstellung



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Kopf mit Fühlern
- 1 Element: Küche
- 1 Schwanz mit Glocke
- 1 Sonnensegel

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

- 4 Stück 50 x 50 x 40 cm
- Aushubtiefe 60 cm
- 2 Stück 30 x 30 x 30 cm
- Aushubtiefe 50 cm

Achtung! Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt

Schritthölzer aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen, herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schichtholz

Wandelemente: Dreischichtplatten 30 mm, aus wetterfest verleimter Gebirglärche



Corocord®Seil

Spezialseile in Herkulesmachart

Fühler aus sechslitzigem Corocord®Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyamidummantelung aufschmilzt



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Farbe

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Pfosten aus V2A

Glocke aus Messing

Sonnensegel

rautenförmig, aus Acryl, sehr UV-stabil, Farbe dunkelblau

Küche

Herdplatten aus Polyamid, Spülbecken aus Edelstahl, Gummipuffer als Schalter, Wasserhahn mit Selbstschlussventil, Schnellanschluss für Gartenschlauch

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	1,80 m
Kopfhöhe	1,30 m
Länge der Einzelemente	
Kopf	1,00 m
Mittelteil	2,00 m
Schwanz	1,00 m
Gewicht	200 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



5.00020

Spielwert

Die Raupe ist durch ihr sanftes Äußeres ein besonders freundliches Spielangebot für Kleinkinder. Das figürlich-harmonische Erscheinungsbild und die beidseitige Spielausstattung bieten eine lebendige und angenehme Basis für kleine Spielräume. Die Raumteilung regt zu kommunikativem Spiel an, ermöglicht aber auch die Abgrenzung oder Unterteilung von einzelnen Spielbereichen. Diese Variante ist mit einem Drehteller, einer Zweiwegerinne und Schaufeln ausgestattet.



Wesentliche Merkmale

- freundliche Ausstrahlung
- Sandspielemente

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
 - kindertherapeutischen Zentren
 - Campingplätzen
- für Kinderkrippen

Planungshinweise

Die jeweiligen Winkel der Wandelemente zueinander und ihre Anzahl sind weitgehend frei wählbar. Es können sowohl gestreckte als auch eher geschlossene Grundrisse aufgebaut werden. Auswahl, Anordnung und Abfolge der einzelnen Elemente ermöglichen eine bedarfsgerechte Planung. Die Elemente können auch als raumteilende Spieleinheiten ohne Raupenkopf und Schwanz eingesetzt werden.

Hinweis



Standardmäßig sind nur Kopf und Schwanz farbig gestaltet. Auf Wunsch ist es gegen Aufpreis möglich, auch das dazwischen stehende Element, wie hier abgebildet, farbig anzufertigen.

Raupe Variante 04



5.00025

Beispielhafte Aufstellung



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Kopf mit Fühlern
- 1 Element: Drehteller, Zweiwegerinne und 4 Schaufeln
- 1 Schwanz mit Glocke

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente

- 2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
- 2 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt

Schritthölzer aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen, herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit

Schichtholz

Wandelemente: Dreischichtplatten 30 mm, aus wetterfest verleimter Gebirglärche

Corocord®Seil

Spezialseile in Herkulesmachart

Fühler aus sechslitzigem Corocord®Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyamidummantelung aufschmilzt

Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl

Ketten

kurzgliedrige Ketten 5 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)

Farbe

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

Pfosten aus V2A

Glocke aus Messing

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	1,65 m
Kopfhöhe	1,30 m
Länge der Einzelemente	
Kopf	1,00 m
Mittelteil	2,00 m
Schwanz	1,00 m
Gewicht	150 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



5.00025

Spielwert

Fließendes Wasser belebt auf unterschiedliche Weise die kindliche Phantasie. Im unmittelbaren Kontakt mit dem nassen Element forschen und suchen Kinder pausenlos nach unentdeckten Geheimnissen. Mittels wiederholbarem Tastendruck füllt sich das Gerät taktweise mit Wasser, und kann mit mühelosen Hebelbewegungen in die schräge Ebene geleitet werden. Dort wird das Wasser von biegsamen Hindernissen in eine wirbeldurchsetzte Strömung verwandelt, bevor es sich in der flach angelegten Wasserwanne sammelt.



Überlaufeinrichtungen verhindern ein unkontrolliertes Fluten der unmittelbaren Umgebung. Am Ende der Wanne sorgen zwei Stahlrinnen für ein zielgerichtetes Wegleiten des aufgestauten Wassers.

mobiler Wasserspielplatz

Wesentliche Merkmale


- mobile Aufstellung durch „Schubkarren“-Konstruktion
- problemloser Steckanschluss mit Gartenschlauch
- motiviert zur Gruppenorganisation
- Bewegungsaktivität: feinmotorische Prozesse

Geeignet


- für Kinder ab 2 Jahren
- für Kindergärten
Kindertagesstätten
betreute Wasserspielbereiche

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 11/14

Entwurf G. Beltzig



5.21800



Technische Angaben

Gesamtes Gerät aus V2A

Räder mit Gummibereifung

Strömungselemente aus Gummiplatten

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Grundgerät	
Höhe	0,90 m
Länge	2,50 m
Breite	0,55 m
Rinnenlänge	1,50 m
Gewicht	90 kg

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Mobiler Wasserspielplatz
mit 2 Wasserablaufrippen

Installationshinweise

Untergrund
Rasen, Oberboden, Pflaster o. ä.
mit Abfließmöglichkeit für Wasser

Der Wasserspielplatz ist nicht ortsgebunden und benötigt keine Fundamente.

Das Gerät ist mit einem handelsüblichen Gartenschlauch bauseits anzuschließen.

Die Wasserablaufrippen sind nicht fest mit dem Grundgerät verbunden. Sie können parallel oder in variablem Winkel verlegt werden.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Einsatz in Chlorwasser ist das Gerät auch in V4A lieferbar.



5.21800

Funktion und Spielwert

Unsere neue Handhebelpumpe ermöglicht es selbst ganz kleinen Kindern, Wasser zu fördern. Sowohl der Pumpwiderstand als auch die Fördermenge sind individuell einstellbar. Die Pumpe ist durch ihr Design und die leichte Bedienbarkeit besonders kindgerecht. Gepumpt wird Hydrauliköl (Lebensmittelecht) in einem Kreislauf, dessen Schwergängigkeit auf die kindliche Kraft eingestellt werden kann. Das fließende Hydrauliköl öffnet kurzfristig das Wasserventil, das sich selbsttätig - ebenfalls individuell variabel - wieder schließt. Die Trinkwasserqualität reicht bis zum Ventil, es verbleibt kein Restwasser in der Pumpe.

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von:
 - öffentlichen Spielplätzen
 - hausnahen Spielräumen
 - Kindergärten
 - Kinderheimen
- für alle Wasserspielbereiche in Spiel- und Erlebnisräumen



patentgeschützt

Handhebelpumpe



Planungshinweis


Die Länge des Auslaufrohres kann auftragsbezogen geändert werden.

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 11/14

Entwurf F.J. Wagner



5.28000



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Gesamtkonstruktion aus V2A

Kugellager

wartungsarme, austauschbare Kugellager in Edelstahl, abgedichtet



Kugelkopf aus schlagzähem, durchgefärbtem PUR-Kunststoff, Farbe schwarz

geschlossene Ausführung mit Wasser-ventil zum direkten Anschluss an die Druckleitung (3/4 Zoll, 2,5 - 3,5 bar), Anschluss 1 Zoll Innengewinde

Pumpenleistung und Pumpenwiderstand stufenlos einstellbar, 20 Liter pro Minute

keine Klemmgefahr durch verdeckt anschlagenden Pumpenhebel

Fundamentanker aus verzinktem Stahl (nicht im Lieferumfang der Pumpe enthalten)

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,75 m
Breite	0,40 m
Durchmesser	0,30 m
Auslaufrohr	Ø 0,06 m
Gewicht	35 kg

Lieferumfang

1 Handhebelpumpe

Fundamentanker siehe Best.-Nr. 5.28003 (nicht im Lieferumfang der Pumpe enthalten)

Installationshinweise

Untergrund
Empfehlung: Pflaster o. ä. mit Abflußmöglichkeit für Wasser. Die Handhebelpumpe ist für die Montage auf Naturstein, Podest o. ä. geeignet.

Während der Frostperiode muss die Pumpenmechanik ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt durch Trennen der Steuerleitung mit einer Schnellkupplung. Die Öffnung kann mit einem Winterdeckel **Best.-Nr. 5.28001** verschlossen werden.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



5.28000

Funktion und Spielwert

Die vielfältigen Möglichkeiten, den Wasserfluss umzulenken, ihn schneller oder langsamer fließen zu lassen oder das Wasser zu stauen, bereitet Groß und Klein gleichermaßen Freude. Dem Betrachter eröffnen sich durch die spielend entstehenden Formen unterschiedliche Sinneseindrücke.

Geeignet

- für Kleinkindbereiche von öffentlichen Spielplätzen, hausnahen Spielräumen, Kindergärten
- für alle Wasserspielbereiche



Best.-Nr. 5.28040 Wassergabelung



Best.-Nr. 5.28031 Stangenschieber
Best.-Nr. 5.28020 Liegendes Schaufelrad



Best.-Nr. 5.28045 Schleuse

**Schleuse
Wassergabelung
Liegendes Schaufelrad**

Planungshinweis

Vor und nach dem Liegenden Schaufelrad ist jeweils ein Gefälle von ca. 15 cm einzuplanen; das Wasser muss schwallartig auf das Rad treffen, damit es sich richtig dreht.



5.28020




5.28040



5.28045

Best.-Nr. 5.28020 Liegendes Schaufelrad



Technische Angaben

5.28020 Liegendes Schaufelrad

Schaufelrad aus V2A, durch Glasperlstrahlen mattiert

Kugellager

wartungsarme, leicht austauschbare Kugellager in Edelstahl, abgedichtet




Konstruktion aus V2A und schlagzähem, durchgefärbtem PUR-Kunststoff (Gehäuseteil), Farbe schwarz, mit PUR-Flügelkappen als Klemmschutz

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,15 m
Länge	1,00 m
Breite	0,60 m
Gewicht	47 kg

Best.-Nr. 5.28040 Wassergabelung



5.28040 Wassergabelung


Gesamtkonstruktion aus V2A und schlagzähem, durchgefärbtem PUR-Kunststoff, Farbe schwarz

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,20 m
Breite	0,40 m
Stauhöhe	0,15 m
Gewicht	11 kg

Best.-Nr. 5.28045 Schleuse



5.28045 Schleuse

Gesamtkonstruktion aus V2A und schlagzähem, durchgefärbtem PUR-Kunststoff (Gehäuseteil), Farbe schwarz; Schiebeelemente aus PUR-Kunststoff, Farbe schwarz

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,15 m
Breite	0,55 m
Stauhöhe	0,15 m
Gewicht	42 kg

Lieferumfang

jeweils 1 Teil

Installationshinweise

Untergrund
Empfehlung: Sand mit Drainage oder Pflaster mit Gully und entsprechende Geländegestaltung.

Der Einbau kann in jedem künstlichen Wasserlauf problemlos erfolgen.

Fundamente je nach Einbausituation.

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsprüfung nach EN 1176



5.28020



5.28040



5.28045

Maßstab 1:20

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



Zusätzliche Ausstattung

Ein Spielbereich ist gut ausgestattet, wenn neben vielen interessanten Kreativ- und Bewegungsangeboten auch Sitzgelegenheiten und Tische vorhanden sind. Darüber hinaus bereitet es Kindern besondere Freude, wenn auch eine Malwand oder ein Maltisch angeboten werden.



Standardausführung mit Kreideablage

Spielwert

Das kindliche Bedürfnis, auf verschiedenste Oberflächen zu kritzeln oder zu malen, lässt sich durch die Installation einer Malwand optimal steuern. Besonders Kindergartenkinder fühlen sich von der „Schultafel“ angesprochen und nutzen sie als Impuls für Rollenspiele.

Wesentliche Merkmale


- kindgerechte Vermaßung
- Holzoberfläche zur taktilen Sinnesansprache
- reduzierte Formensprache
- mit Kreideablage

Geeignet


- für alle Kleinkindbereiche von: hausnahen Spielräumen
Kindergärten
- für Kinderkrippen



Malwand
niedrige Ausführung für Kleinkinder



4.24455



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Malwand mit Kreideablage
1 Päckchen Flüssigkreidestifte

Installationshinweise

Untergrund
keine Anforderungen

Fundamente
2 Stück 60 x 60 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt
Standpfosten aus 14/14 cm
Eichenkernholz



Maltafel aus HPL Hochdruck-Schicht-
pressstoffplatte, Stärke 10 mm


Oberfläche rauhmatt, Farbe
ultra-marinblau

Kreideablage aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,30 m
Länge	1,45 m
Breite	0,15 m
Malfläche	1,16 x 0,92 m
Gewicht	95 kg

Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



4.24455



Spielwert

Der Maltisch ist besonders für ganz kleine Kinder geeignet und fordert zum Kritzeln und Malen auf. Mit verschiedenfarbigen Kreiden ausgestattet, ist der Maltisch ein wunderbares Ausstattungselement.



© Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf und Copyright

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaung
- Holzoberflache zur taktilen Sinnesansprache
- reduzierte Formensprache

Geeignet


- fur Kleinkindbereiche von:
hausnahen Spielraumen
Kindergarten
- fur Kinderkrippen

Maltisch



4.24457

Maßstab 1:50



Technische Angaben

Gerät aus Gebirgslärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Maltafel aus HPL Hochdruck-Schichtpresstoffplatte, Stärke 10 mm

Oberfläche rauhmatt, Farbe ultra-marinblau

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,60 m
Länge	1,30 m
Breite	1,00 m
Malfläche	1,20 x 0,85 m
Gewicht	60 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Maltisch
- 1 Päckchen Flüssigkreidestifte
- 4 Fundamenteisen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente (nur gegen Wegtragen notwendig)
4 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



4.24457

Spielwert

Kinder lieben Sitzangebote, die eigens für sie gedacht sind. Sie nutzen sie entweder in ihrer ursprünglichen Funktion, oder aber geben ihnen, je nach Inhalt des Spiels, auch eine beliebige andere Bedeutung. Die „Kleine Sitzgruppe“ fördert die Kommunikation und kann gleichzeitig anziehender Treffpunkt einer Außenanlage sein.

Wesentliche Merkmale


- Holzoberfläche zur taktilen Sinnesansprache
- harmonisches Design

Geeignet


- für Kleinkindbereiche von: öffentlichen Spielplätzen
- hausnahen Spielräumen
- Kindergärten
- Parkanlagen
- für Kinderkrippen



Kleine Sitzgruppe mit 8 Hockern



4.35050



Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Technische Angaben

Sitzgruppe aus Gebirglärche, sortiert nach acht Holzqualitätsmerkmalen

weißgeschält
Hocker weißgeschält



herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Tischplatte aus 5 cm starken Bohlen, mit aufgeschraubter Gratleiste

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Tisch
Höhe 0,60 m
Durchmesser 1,05 m
Gewicht 125 kg

Hocker
Höhe 0,35 m
Durchmesser 0,20 m
Gewicht 10 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Lieferumfang

1 Runder Tisch mit 2 Fundamenteisen
8 Hocker mit je einer Gewindestange

Installationshinweise


Untergrund
keine Anforderungen

Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)

Tisch
2 Stück 20 x 20 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Hocker
8 Stück 20 x 20 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



4.35050



Funktion und Spielwert

Das für den Außenbereich geeignete „Merk Dir Was“ ist ein bei Groß und Klein beliebtes Spiel, das die Merkfähigkeit fördert. Wie bei „Memory“ geht es auch hier darum, gleiche Paare zu finden. Zwei Drehhölzer mit Tiermotiven auf der Rückseite werden von den Mitspielern nacheinander gedreht. Passen zwei Motive nicht zusammen, so muss man sie wieder zurückdrehen. Dies geschieht so lange, bis ein Paar gefunden ist. Gewonnen hat der Spieler, der am Ende die meisten Paare gesammelt hat.




Merk Dir Was

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/14

Entwurf F. J. Wagner



9.15200



Technische Angaben

12 Paar Drehhölzer aus geölter Gebirglärche mit einseitigem Tiermotiv in Gleitbuchsen gelagert

Tiermotive aus Edelstahl, lasergeschnitten und trowaliert

Spielefläche aus mattiertem Edelstahl, befestigt an zwei Edelstahlstehern

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,35 m
Breite	0,92 m
Tiefe	0,10 m
Spielefeldgröße	0,70 x 0,70 m
Gewicht	45 kg

Sicherheit

Dieses Gerät ist kein Spielgerät im Sinne der EN 1176 und unterliegt deshalb auch nicht den Anforderungen aus dieser Norm. Soweit sinnvoll, werden diese dennoch berücksichtigt.

Lieferumfang

1 Gestell mit Spielfeld


Installationshinweise

Untergrund
keine Anforderungen

empfohlener Platzbedarf
mit Funktionsraum
3,00 x 2,00 m

Fundamente
2 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



9.15200



①



②



③



④



⑤



⑥

Möchten Sie mehr über uns wissen?

Eine Auswahl unserer Produkte finden Sie zu folgenden Themen:

- ① Kind und Spiel
- ② Wasser und Spiel
- ③ Akustik und Spiel
- ④ Bewegung durch Klettern
- ⑤ *graubner* Spielstationen zur Entfaltung der Sinne
- ⑥ Älter werden

Bitte fordern Sie unsere Kommunikationsmittel an. Wir freuen uns auf einen Kontakt mit Ihnen. Telefon +49-80 52/1 79 80

